

Proyecto Casa Rural – Dapa, Valle del Cauca

Ubicación:	Dapa Valle del Cauca
Temperatura ambiente:	16.5°C
altitud:	1528 msnm
Tiempo de ejecución:	2 días
capacidad:	0.39 kWp
Cliente:	privado
Servicio:	sistema fotovoltaico interconectado

SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO

Sistema solar fotovoltaico de 0.39 kWp conectado a la red, la energía generada es consumida inmediatamente por las cargas de la casa rural.

Dimensionamiento del SFVCR

- *Generador Fotovoltaico de 390 Wp (3 módulos de 130 Wp).*
- *Inversor de Potencia 215 W /208V /Trifásico.*
- *Protección térmica tripolar 1x20A (Breaker).*
- *Sistema de Puesta a tierra.*

